


**A RÉTEGZ DÉS**


- fogópárok ill. szarufák közti
- 15,0 cm vtg. ásványgyapot h szigetelés
- 5/5 cm stafni váz közötti ásványgyapot h szigetelés
- Párazáró m a. fólia
- gipszkarton épít lemez bels burkolat

kett s cserépfedés + lécezés  
ellenléccel rögzített tet fólia  
(MediFol EXTREME)  
8/15 szarufa

kett s hódfarkú cserépfedés + lécezés  
5/5 cm ellenléccel rögzített tet fólia  
10/15 cm-es szarufák, 1,0 m-ként (átszell ztetett tér)  
Lindab "Z" szelemen H= 150 mm  
egydi acél rácsos tartó övlemez 100.80.4 mm zártszelvény



**1. SZ. GAZDASÁGI ÉPÜLET B1 - B1 METSZET (tervezett) M = 1: 100**



**DÉLI HOMLOKZAT (tervezett) M = 1: 100**

Épület felmérést készítette: Hajósné Temesi Eszter  
építésmérnök - É2-02-0093, okl. épít mérnök T-T-02-0048

Építész munkatárs: Hajós Péter építésmérnök

PETERD PUSZTA majorság, Kültérület Hrsz.: 062/ (AKA Kft. telephely)  
Gazdasági terménytároló épület Épületátalakítás, homlokzat korszer sítés  
( Borászati Fejlesztési Beruházás )

Közbeszerzési eljárást el készít  
Államalkérési M szakai Dokumentáció